



Anlage 2.5

Auftraggeber: Gemeinde Rheurdt
Projekt: GEP Ortsteil Rheurdt
Planungsstand: Genehmigungsplanung
Objekt / Betrifft:

Projektnr.: 1605050

Haltungen mit Gefälle < 1‰

Nr.	Straße	Haltung	von Schacht	bis Schacht	Sohlhöhe oben	Sohlhöhe unten	Länge [m]	Gefälle [‰]
1	Bahnstraße	1009105S	1009105S	1009105S	25,22	25,20	51,15	0,4
2	Bahnstraße	1009109S	1009109S	1009109S	24,94	24,91	34,17	0,9
3	Bruchweg	1012105S	1012105S	1012105S	24,58	24,51	75,43	0,9
4	Bruchweg	1012111S	1012111S	1012111S	24,59	24,60	13,00	-0,8
5	Drosselstraße	1015107R	1015107R	1015107R	28,69	28,67	30,84	0,6
6	Finkenstraße	1018103R	1018103R	1018103R	28,13	28,11	45,55	0,4
7	Heideweg	1021114S	1021114S	1021114S	26,15	26,13	25,31	0,8
8	Hochend	1023101S	1023101S	1023101S	25,80	25,77	31,58	0,9
9	Hochend	1023109R	1023109R	1023109R	28,22	28,32	33,37	-3,0
10	Hochend	1023114R	1023814R_f	1023814R_f	24,91	24,94	34,11	-1,0
11	Kirchstraße	1030113R	1030813R_f	1030813R_f	22,46	22,46	3,11	0,3
12	Kirchstraße	1030131R	1030131R	1030131R	25,86	25,85	23,65	0,4
13	Kirchstraße	1030132R	1030132R	1030132R	25,75	25,86	33,68	-3,3
14	Kirchstraße	1030134R	1030134R	1030134R	25,85	25,80	53,24	0,9
15	Kottenbusch	1031104R	1031104R	1031104R	26,46	26,46	41,08	0,0
16	Kottenbusch	1031105R	1031105R	1031105R	26,46	26,46	41,18	0,0
17	Moränenstraße	1042102R	1042102R	1042102R	32,51	32,47	58,79	0,7
18	Nelkenweg	1044101R	1044101R	1044101R	28,99	28,99	6,03	0,0
19	Niederend	1045108S	1045108S	1045108S	25,74	25,76	19,92	-1,0
20	Niederend	1045114R	1045114R	1045114R	27,35	27,33	31,17	0,6
21	Niederend	1045121R	1045121R	1045121R	26,79	26,90	53,55	-2,1
22	Niederend	1045125R	1045125R	1045125R	27,40	27,40	27,13	0,0
23	Niederend	1045128S	1045128S	1045128S	28,47	28,48	35,80	-0,3
24	Niederend	1045136R	1045136R	1045136R	27,84	27,87	29,67	-1,0
25	Niederend	1045137R	1045137R	1045137R	27,63	27,84	48,05	-4,4
26	Oberweg	1046113R	1046113R	1046113R	28,91	28,88	34,41	0,9
27	Schulweg	1050104S	1050104S	1050104S	25,37	25,33	42,23	0,9